

Jakub Kuruc
jakub.kuruc4@gmail.com

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Bratislava
	4413/2024/4OSVP/8791	Marek Róbert	16.2.2024
		robert.marek@petrzalka.sk	
		t.č.: 0947 487 548	

Vec: Interpelácia – odpoveď

Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka dňa 06.2.2024 ste nás interpelovali s otázkou:


Vyčíslenie cien za tzv. mobiliár „made in Petržalka“ z dielne oddelenia správy verejných priestranstiev.

K Vašej interpelácii uvádzam nasledovné:

Osadenie prvkov v teréne a dopravné náklady sa odvíjajú od skutočného množstva súčasne montovaných zariadení. Cenové kalkulácie prikkladáme v prílohách.

S pozdravom

Prílohy: č. 1 – Kalkulácia č.1 Stojan servisný cyklostojan
č. 2 – Kalkulácia č.2 Stojan bežný cyklostojan
č. 3 – Kalkulácia č.3 Lavička



Cenová kalkulácia - servisný stojan na bicykle

Príloha č.1

Stavba: Drobná architektúra MC Petržalka

Objekt: 03 Servisný stojan na bicykle

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petržalka

Dátum: 1. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7

Konštrukcie doplnkové kovové výroba

490,60

1		Výroba atypického výrobku - stojan bicykle servisný	kg	52,000	3,00	156,00
2		Výroba vyrezanie loga	ks	1,000	5,00	5,00
3		Zapojenie a montáž elektrozariadení , kompresora a solárneho panela s batériou	h	8,000	29,50	236,00
4		Pozinkovanie atypického výrobku	kg	52,000	1,80	93,60

Materiál

639,77

5		Rúra oceľ. Profil. Oceľový , logo, pásovina , plech 3,0 mm	kg	52,000	1,20	62,40
6		Solárny panel	ks	1,000	49,50	49,50
7		Batéria trakčná pre solar. Panel 100A	ks	1,000	124,90	124,90
8		Regulátor napätia a ost. Elektroinštalačný mat.	kpl	1,000	185,00	185,00
9		Kompresor na dofukovanie kolies 12V 150psi	kpl	1,000	149,97	149,97
10		Vybavenie -ručné náradie na opravu bicykla	kpl	1,000	68,00	68,00

Osadenie v teréne

207,00

11		Osadenie stojana so zabetonovaním a výkopom pre pätku	h	6,000	28,50	171,00
12		Beť. vrecovaný	kg	200,000	0,18	36,00

Dopravné náklady

30,00

13		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava do 10 km objektivizácia dopravných nákladov	eur	1,000	30,00	30,00
----	--	---	-----	-------	-------	-------

Celkom bez DPH

1 367,37

Cenová kalkulácia :Stojan na bicykle

Príloha č.2

Stavba: Drobná architektúra MC Petržalka

Objekt: 02 Stojan na bicykle

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petržalka

Dátum: 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
1	2	3	4	5	6	7

Konštrukcie doplnkové kovové výroba **47,68**

1		Výroba atypického výrobku - stojan bicykle	kg	9,100	3,00	27,30
2		Výroba a navarenie loga z oc. platničky 100x50	ks	1,000	4,00	4,00
3		Pozinkovanie atypického výrobku	kg	9,100	1,80	16,38

Materiál **10,01**

4		Rúra ocel. Profil. Oceľový , logo, pásovina	kg	9,100	1,10	10,01
---	--	---	----	-------	------	-------

Osadenie v teréne **55,50**

5		Osadenie stojana so zabetonovaním a výkopom pre pätku	h	1,000	28,50	28,50
6		Bet. vrecovaný	kg	150,000	0,18	27,00

Dopravné náklady **15,00**

7		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava do 10 km objektivizácia dopravných nákladov	eur	1,000	15,00	15,00
---	--	---	-----	-------	-------	-------

Celkom bez DPH 128,19

Cenová kalkulácia - lavička parková 1800 mm

Príloha č.3

Stavba: Drobná architektúra MC Petržalka

Objekt: Lavička 1800 mm

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: Petržalka

Dátum: 5-2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena s DPH	Celková cena s DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------------	--------------------

Výroba

108,68

1		Výroba atypického výrobku - lavička	kg	16,000	3,00	48,00
2		Montáž dielov drevených atypických z 1 kusa čiastkových, š. do 150 mm vrátane spoj materiálu	m	9,000	2,00	18,00
3		Výroba a navarenie loga z oc. platničky 100x50	ks	2,000	3,00	6,00
4		Pozinkovanie atypického výrobku	kg	16,000	1,80	28,80
5		Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m ²	2,628	3,00	7,88

Materiál

40,10

6		2,9 mm, ozn. 11 353.0. Tyč oceľová prierezu L nerovnoramenný uholník 50x30x5 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	kg	16,000	1,10	17,60
7		Profil drevený zo smreku 40x130 mm, triedy 3A STN 480055, sušený 14±2%, hobľovaný, bez defektov, hniloby, hrčí	m	9,000	2,50	22,50

Osadenie v teréne

78,75

8		Osadenie lavičky so zabetonovaním a výkopom pre pätku	h	1,500	28,50	42,75
9		Beť vrecovaný	kg	200,000	0,18	36,00

Dopravné náklady

15,00

10		Dopravné náklady - mimostavenisková doprava do 10 km objektivizácia dopravných nákladov	eur	1,000	15,00	15,00
----	--	---	-----	-------	-------	-------

Celkom bez DPH

242,53